

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

KEGIATAN : Karya Bhakti TNI Tahun 2025
PEKERJAAN : Pembuatan Jalan Desa Banyu Tajun Menuju Desa Mantuil Kec. Muara Harus
LOKASI : Kabupaten Tabalong
TAHUN : Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
1	UMUM	Rp 26,500,000.00
2	DRAINASE	Rp 1,519,253,893.43
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Rp 54,368,567.02
4	STRUKTUR JEMBATAN	Rp 351,897,938.82
5	REHABILITASI JEMBATAN	Rp 342,890.27
6	PEKERJAAN HARIAN	Rp 2,074,317.14
7	TIMBUNAN JALAN	Rp 1,033,878,653.92
8	PEKERJAAN LAINNYA	Rp 11,684,396.00
	JUMLAH	Rp 3,000,000,656.61
	DIBULATKAN	Rp 3,000,000,000.00
Terbilang : TIGA MILYAR RUPIAH		

[Handwritten Signature]



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : Karya Bhakti TNI Tahun 2025
PEKERJAAN : Pembuatan Jalan Desa Banyu Tajun Menuju Desa Mantuil Kec. Muara Harus
LOKASI : Kabupaten Tabalong
TAHUN : Tahun Anggaran 2025

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
UMUM					
DIVISI 1	1 Concrete Mixer	1.00	Unit	2,500,000.00	2,500,000.00
	2 Motor Grader > 100HP	1.00	Unit	3,000,000.00	3,000,000.00
	3 Water Pump > 100HP	1.00	Unit	250,000.00	250,000.00
	4 Excavator 80-140 HP	1.00	Unit	3,000,000.00	3,000,000.00
	5 Dump Truck 6-8 m3	2.00	Unit	1,000,000.00	2,000,000.00
	6 Vibrator Roller 5-8 Ton	1.00	Unit	3,000,000.00	3,000,000.00
	7 Demobilisasi	1.00	Ls	12,750,000.00	12,750,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					26,500,000.00
DRAINASE					
DIVISI 2	1 Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	1,178.00	M ³	31,680.61	37,258,302.99
	2 Corong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan Diameter 80 cm	10.00	Buah	550,000.00	5,500,000.00
	3 Pondasi Batu Gunung	1,312.00	M ³	1,425,379.19	1,478,497,500.44
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,519,253,833.43
PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
DIVISI 3	1 Galian Biasa	142.80	M ³	84,851.86	13,544,846.04
	2 Timbunan Pilihan Berbutir / Sirtu	63.00	M ³	647,995.57	40,823,720.98
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					54,368,567.02
STRUKTUR JEMBATAN					
DIVISI 4	1 Beton struktur, f'c20 Mpa	62.00	M ³	2,233,817.17	138,498,664.36
	2 Beton, f'c10 Mpa	2.10	M ³	1,742,916.32	3,660,124.27
	3 Baja Tulangan Sirtu BJTS 280	5,008.65	Kg	20,920.64	104,784,214.77
	4 Pondasi Cerduk, Penyediaan dan Pemancangan	288.00	M ¹	17,108.25	4,926,600.00
	5 Pasangan Batu	80.00	M ³	1,125,379.19	90,030,335.39
	6 Kayu Bekisting	1.00	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					351,897,938.82
REHABILITASI JEMBATAN					
DIVISI 5	1 Pengecatan/Perlindungan Sandaran	8.48	M ¹	52,915.17	342,690.27
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					342,690.27
PEKERJAAN HARIAN					
DIVISI 6	1 Patok Pengarah	12.00	Buah	172,859.75	2,074,317.14
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,074,317.14
TIMBUNAN JALAN					
DIVISI 7	1 Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (BigCros)	630.00	M ³	733,782.34	462,282,878.64
	2 Pemadatan Jalan (Sirtu)	607.09	M ³	847,095.57	383,388,397.79
	3 Penyalpan Badan Jalan	1,575.00	M ³	6,975.81	8,569,583.23
	4 Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,350.00	M ³	22,043.82	168,637,815.26
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,033,878,653.92
PEKERJAAN LAINNYA					
DIVISI 8	1 Honor Pengawas Lapangan (Babinsa)	1.00	Org/Bln	7,184,396.00	7,184,396.00
	2 Biaya Rapat Review Pekerjaan	3.00	Ls	1,500,000.00	4,500,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					11,684,396.00